

Комплексное решение: SolPack 10

Пользователи: 4 человека

СПИСОК КОМПЛЕКСУЮЩИХ ПРОЕКТА

№	Наименование	Кол-во
1	Плоский солнечный коллектор Huch EnTEC FKF-240-V	2
2	Гидравлический комплект для подключения коллектора Huch EnTEC FKF	1
3	Комплект заглушек для коллектора Huch EnTEC FKF	1
4	Гидравлический комплект для соединение 2-х коллекторов Huch EnTEC FKF	1
5	Базовый комплект алюминиевых реек для монтажа одного Huch EnTEC FKF	1
6	Дополнительный комплект алюминиевых реек для монтажа одного Huch EnTEC FKF	1
7	Комплект для монтажа реек между собой	1
8	Комплект универсального анкера	6
9	Базовый комплект крепления реек	1
10	Дополнительный комплект крепления реек	1
11	Монтажный комплект боковых креплений коллектора	1
12	Монтажный комплект креплений для анкеров	1
13	Комплект нижнего фиксатора коллектора на рейке	2
14	Емкость Drain Master для самосливной системы Huch EnTEC FKF	1
15	Емкость Drain Master для самосливной системы Huch EnTEC FKF (расширение)	1
16	Монтажный комплект для емкости Drain Master	1
17	Гидравлический комплект для соединение 2-х емкостей	1
18	Гидравлический комплект для подключения емкости, Ду 22	1
19	Комплект заглушек емкости, Ду 22	1
20	Солнечная станция S с насосом Grundfos Solar 15-65	1
21	Бойлер косвенного нагрева со встроенным солнечным змеевиком ESS-PU 200	1
22	Солнечный регулятор с датчиками температуры	1
23	Группа безопасности бойлера ГВС 200л	1
24	Теплоноситель для гелиосистем (канистра 20л)	1*

* количество теплоносителя может меняться в зависимости от протяженности труб и их диаметра.